Městský úřad Břeclav

odbor stavební a životního prostředí
oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 73633/2021 V Břeclavi dne: 07.06.2021

Spisová značka: MUBR-S 15819/2021 ŽP/Vy
Vyřizuje: Ing. Lucia Vyrubalíková
Telefon: 519 311 226, 731 680 171
E-mail: lucia.vyrubalikova@breclav.eu

Veřejná Vyhláška

Rozhodnutí

společné povolení

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

název: **Obec Přítluky**
sídlo: **Obecní 11, 691 04 Přítluky**
IČO: **002 83 550**
CZ-NACE: **84110**
(dále jen „stavebník“)

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona, v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu:

Přítluky - vodovod

(dále jen stavba)

na pozemku parc. č.: 1814/14 (orná půda) v k.ú. Přítluky, v obci Přítluky, v okrese Břeclav, v kraji Jihomoravském.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

kraj:	Jihomoravský
okres:	Břeclav
obec:	Přítluky
k.ú.:	Přítluky
vodní tok:	Trníček (10441551))
oblast povodí:	Dyje
vodní útvar:	Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230)
ČHP	4-17-01-0441-0-20 - Trkmanka
HGR:	3230 - Středomoravské Karpaty

SO 01- inženýrské sítě - vodovod
přímé určení polohy (začátek stavby): X = 1 199 908,87; Y = 590 022,69
přímé určení polohy (konec stavby): X = 1 199 933,88; Y = 589 895,84
výškopisné údaje (začátek stavby): 161,90 m n. m.
výškopisné údaje (konec stavby): 161,95 m n. m.

údaje o předmětu rozhodnutí:
povolovaná vodní díla:
stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1. písm. c) vodního zákona)
Vodovodní řady
Název vodovodu: skupinový vodovod Zaječí
Povolovaná vodní díla: vodovodní řady zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu: skupinový
Účel užití vody: zásobování vodou
Počty oddělených částí systému: 0
Počet zásobovaných obcí: 1

Druh vodovodního řadu: zásobovací síť
Celková délka řadu: 138,30 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu: 90 mm
Největší jmenovitá světlost řadu: 90 mm

Druh a účel umisťované stavby:
veřejný vodovodní řad
ostatní - zásobování pitnou vodou, zokruhování stávajících vodovodních řadů

Umístění stavby na pozemku:
Projektová dokumentace řeší propojení vodovodního řadu LT 100 mm v ulici Dlouhá a PVC DN 80 v ul. Družstevní na pozemku parc. č. 1814/14 v k.ú. Přítluky. Nový vodovodní řad se napojí na stávající z PVC DN 80 v ul. Družstevní před pozemkem parc .č. 332 k.ú. Přítluky, pokračuje v místní komunikaci po pozemek parc. č. 342/2 k.ú. Přítluky, kde se lomí kolmo ke stávajícímu řadu v ul. Dlouhá. Nový vodovodní řad bude proveden z potrubí PE 100 90 x 5,4 mm SDR 17 o celkové délce 138,3 m. Na novém vodovodním řadu bude osazen jeden nový podzemní hydrant, stávající koncový hydrant na vodovodním řadu PVC DN 80 bude posunut mimo osu potrubí. Po celé délce vodovodního řadu bude uložen identifikační kabel Ix6 Cu a armatury (šoupátka, hydranty) budou vyznačeny orientačními tabulkami. Stavba bude realizována v záplavovém území významného vodního toku Dyje.

Určení prostorového řešení stavby:
Vodovodní řad bude proveden PE100 RC, SDR 17, DN 90/5,4 mm v celkové délce 138,30 m. Stávající koncový hydrant na řadu PVC DN 80 bude přesunut mimo osu potrubí, nově bude osazen jeden kus podzemního hydrantu.

Vymezení území dotčeného umístěním stavby:
Stavební pozemek: parc. č. 1814/14 v k.ú. Přítluky
Sousední pozemky: parc. č. 326, 327, 342/2, 342/1, 321, 337, 322, 338, 332, 336, 341, 323, 1814/15, 324, 334/1, 318/1, 319, 339, 331, 333, 334/2, 335/1, 246/1, 246/2 k.ú. Přítluky.

Popis stavby:
Projektová dokumentace řeší propojení vodovodního řadu LT 100 mm v ulici Dlouhá a PVC DN 80 v ul. Družstevní na pozemku parc. č. 1814/14 v k.ú. Přítluky. Nový vodovodní řad bude proveden z potrubí PE 100 90 x 5,4 mm SDR 17 o celkové délce 138,3 m. Na novém vodovodním řadu bude osazen jeden nový podzemní hydrant, stávající koncový hydrant na vodovodním řadu PVC DN 80 bude posunut mimo osu potrubí. Po celé délce vodovodního řadu bude uložen identifikační kabel Ix6 Cu a armatury (šoupátka, hydranty) budou vyznačeny orientačními tabulkami. Stavba bude realizována v záplavovém území významného vodního toku Dyje.

Účel vodního díla:
Ostatní – zásobování pitnou vodou, zokruhování vodovodů

Další údaje:
dodavatel: dle výsledku výběrového řízení
provozovatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

II. stanoví podmínky pro umístění stavby

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace stavby vypracované společností Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČO: 042 23 721, v 11/2020 pod zakázkovým č. 407/20 včetně dodatku, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství Jakub Luňák, ČKAIT 1004803, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Budou dodržena závazná stanoviska, včetně zde uvedených podmínek, dotčených orgánů:
   1) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, č.j. KHSJM 70876/2020/BV/HOK ze dne vyhotovení 29.12.2020
      a) Před uvedením stavby do provozu budou dle § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech souvisejících částech stavby.

b) Před uvedením stavby do provozu bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. doloženo prohlášení investora stavby, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

3. Budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené ve vyjádření:
   1) **E.ON Distribuce, a.s., zn. E7456-26084066 ze dne vyhotovení 03.12.2020 a zn. S40325-27025188 ze dne vyhotovení 22.12.2020**
      a) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
      b) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 3 33 02.
      c) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).
      d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
      e) Výkopové práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo jinak ohrozit provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem.
      f) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
      g) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby.
      h) Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E:ON Distribuce a.s. (dále jen ECD) bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
      i) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
      j) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECD nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
      k) Případné betonové základy je nezbytné umístit minimálně 0,5 m od kabelových rozvodů.
      l) Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutno přizvat zástupce ECD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemní zápis do montážního nebo stavebního deníku.
      m) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

n) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
o) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
p) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
q) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
   1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
   2. Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce.
   3. U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
   4. U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
r) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
s) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

2) CETIN a.s., č.j. 840367/20 ze dne vyhotovení 02.12.2020

a) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, spolčenost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
b) Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se spol. smlouvu o realizaci překládky SEK.
c) Budou dodrženy všeobecné podmínky SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí vyjádření.

3) Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., č.j.: POZ-2020-007470 ze dne vyhotovení 12.01.2021

a) Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit stávající vodovodní řady LT DN 100 a PVC DN na základě písemné objednávky u střediska vodovodů Hustopeče, Vytyčení musí být provedeno za účasti zástupce střediska vodovodů, který vydá protokol o vytyčení.

b) Při provádění stavby musí být dodržena ČSN 75 5401 "Navrhování vodovodního potrubí", ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a ochranné pásmo vodovodu.
c) Výstavba nového vodovodního řadu bude prováděna odbornou firmou pod dohledem střediska vodovodů Hustopeče, jehož zástupce bude přizván k zahájení prací na vodovodu, ke kontrole uložení potrubí a tlakovým zkouškám
d) Propojení nového vodovodu se stávajícím bude provádět provozní středisko vodovodů Hustopeče.
e) Vlastník nově budovaného vodovodu uzavře s VaK Břeclav a.s., před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby smlouvu o provozování vodovodu.
f) Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby s obsahem aktuálního vyjádření VaK Břeclav, a.s. a s vytyčenou trasou stávajících vodovodů.

4) GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., n. zn. 5002270808 ze dne vyhotovení 16.12.2020

a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
b) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
c) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
d) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska.
e) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
f) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
g) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
j) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. Kontrolu je potřeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly poveleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
k) O provedené kontrole bude sepsán protokol, Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána.
l) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu TPG 702 01, TPG 702 04.
m) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
n) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
o) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

5) Internet4you.cz, spol. s r.o., č.j.: PRI-210403005 ze dne vyhotovení 03.04.2021

a) Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou DOP-I4Y prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
b) Vytýčení DOP-I4Y prosím objednejte 14 dní před zahájením prací.
c) DOP-I4Y je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek), křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005.
d) Zákaz manipulace nebo přemisťování vedení a zařízení sítě elektronických komunikací, zákaz pokládky nové sítě na síť elektronických komunikací ve vlastnictví firmy lnternet4you.cz. spol. s r.o., zákaz využívání chrániček, koryt a protlaků sítě elektronických komunikací ve vlastnictví firmy lnternet4you.cz. spol. s r.o.
e) K přeložení DOP-I4Y nedojde. Je nutno brát v úvahu, že uložení DOP-I4Y může byt v rozporu s ČSN 736005 a ČSN 736006 a to v důsledku zvláštních okolností při výstavbě.
f) Při zemních pracích v blízkosti DOP-I4Y lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOP-I4Y. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOP-14Y požadujeme provádět ručně. Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy lnternet4you.cz. spol. s r.o.
g) V místech křížení inženýrských sítí s DOP-I4Y požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOP-I4Y, do betonového žlabu s krytem nebo odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyethylen s přesahem min. 1 m na každou

stranu). DOP-I4Y rovněž uložte do betonového žlabu s přesahem min. 1m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy lnternet4you.cz. spol. s r.o. (kontakt - viz. bod č. 3).

h) Dále je nutné dodržet tyto podmínky:
   1. Uvědomit kontaktní osobu firmy lnternet4you.cz. spol. s r.o. o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 3**,** uveďte číslo tohoto vyjádření).
   2. Po odkrytí DOP-I4Y jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
   3. Nad DOP-I4Y dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke DOP-I4Y,
   4. Lože DOP-I4Y před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
   5. Bez souhlasu firmy lnternet4you.cz. spol. s r.o. nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod D0P-I4Y.
   6. Před záhozem D0P-I4Y vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje zda není D0P-I4Y mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádřeno. V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
   7. Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy lnternet4you.cz. spol. s r.o.
   8. Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte (zašlete) do 30 dnů po skončení prací. Při předávání nahlaste č. tohoto vyjádření.

i) Pokud dojde při stavbě k poškození DOP-I4Y, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na Dohledové centrum lnternet4you.cz. spol. s r.o. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem lnternet4you.cz. spol. s r.o.

j) Při poškození zařízení DOP-I4Y, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

4. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
   a) v průběhu realizace stavby nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod v zájmovém území,
   b) zeleň na staveništi bude a v jeho okolí bude chráněna dle normy ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech,
   c) dopravní prostředky a používané stavební mechanizmy musí být v dobrém technickém stavu,
   d) stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla v souladu s dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem.
6. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství.
7. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam, až do dokončení stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly nepoškozené.
8. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
9. Zahájení stavby bude speciálnímu stavebnímu úřadu oznámeno.
10. Speciální stavební úřad bude přizván na kontrolní prohlídky dle plánu kontrolních prohlídek.

11. Před zahájením stavby budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě, křižující místo stavby (E. ON Distribuce a.s., CETIN a.s.., Vak Břeclav a.s., GasNet s.r.o., Internet4you.cz spol. s r.o.) skutečnost bude zakreslena do prováděcí technické dokumentace a v terénu viditelně označena.
12. Pracovníci provádějící stavbu budou prokazatelně seznámení s polohou vytýčených podzemních sítí i s rozsahem ochranných pásem těchto sítí.
13. V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními vedeními a v jejich ochranných pásmech budou výkopy prováděny ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení a vhodně označeno.
14. Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam, který bude předložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
15. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu stávajících podzemních vedení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozu.
16. Vlastnící stavebních a sousedních pozemků budou informováni v dostatečném předstihu o započetí stavebních prací.
17. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.
18. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána na předepsaném tiskopise - příloha č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu spolu s přílohami uvedenými v tiskopise.
19. Jako podklad pro postup vodoprávního řízení ve věci kolaudačního souhlasu bude nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce předložen stavební deník.
20. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k provozování veřejného vodovodu, vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, podle ustanovení § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21. Jako podklad pro postup vodoprávního řízení ve věci kolaudačního souhlasu bude nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce předloženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice.
22. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**.
23. Stavba bude dokončena do **30. 06. 2023.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v souladu s § 94k písm. a) stavebního zákona:
Obec Přítluky, Obecní 11, 691 04 Přítluky

Odůvodnění

Stavebník, Obec Přítluky, Obecní 11, 691 04 Přítluky, IČO: 002 83 550, v zastoupení na základě plné moci spol. Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČO: 042 23 721, která zplnomocnila Michaelu Cibulkovou, tř. 1. Máje 6, Břeclav, doručovací adresa - Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav podal dne 08.02.2021 u Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí žádost o provedení společného územního a stavebního řízení (dále jen společné řízení) pro stavbu: „Přítluky - vodovod“.
Dnem podání návrhu bylo zahájeno společné řízení.
Podkladem pro vydání společného povolení jsou následující doklady:

- žádost o společné povolení stavby ze dne 08.02.2021,

- 3x projektová dokumentace pro společné řízení vypracovaná společností Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČO: 042 23 721, v 11/2020 pod zakázkovým č. 407/20 včetně dodatku, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství Jakub Luňák, ČKAIT 1004803,
- situace v katastrální mapě,
- plná moc pro zastupování,
- soupis sousedních pozemků,
- plán kontrolních prohlídek,
- koordinované stanovisko MěÚ Břeclav, č.j. MUBR 7283/2021 ze dne vyhotovení 22.01.2021,
- závazné stanovisko orgánu územního plánování bylo vydáno MěÚ Břeclav, OSŽP, č.j.: MUBR 19552/2021 ze dne vyhotovení 01.02.2021 (fikcí),
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JmK, ev.č.: HSBM-4-111-2/4-POKŘ-2020 ze dne vyhotovení 10.12.2020,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK, č.j.: KHSJM 70876/2020/BV/HOK ze dne vyhotovení 29.12.2020,
- stanovisko správce povodí, n.z. PM-50233/2020/5203/Čer ze dne vyhotovení 09.12.2020,
- stanovisko Vak Břeclav, a.s., č.j. POZ-2020-007470 ze dne vyhotovení 12.01.2021,
- souhlas E.ON Distribuce a.s., n.z. S40325-27025188 ze dne vyhotovení 22.12.2020,
- vyjádření E.ON Distribuce a.s., n.z. E7456-26084066 ze dne vyhotovení 03.12.2020,
- stanovisko GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., n.z. 5002270808 ze dne vyhotovení 16.12.2020,
- vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, č.j. 840367/20 ze dne vyhotovení 02.12.2022,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, Sp.zn.: 106927/2020-1150-OÚZ-BR ze dne vyhotovení 22.01.2021,
- vyjádření Internet4you.cz, spol. s r.o.., č.j.: PŘI-210403005 ze dne vyhotovení 03.04.2021,
- smlouva o budoucí smlouvě o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu,
- správní poplatek.

<u>Vodoprávní úřad zajistil:</u>

- výpisy z KN stavebního pozemku,
- výpisy z KN sousedních pozemků,
- výpis údajů z registru osob.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, § 94m stavebního zákona oznámil vodoprávní úřad zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením - veřejnou vyhláškou č. j. MUBR 40853/2021 ze dne vyhotovení 19.04.2021. Jelikož byly vodoprávnímu úřadu známy poměry v zájmové lokalitě a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru, vodoprávní úřad upustil podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního šetření. Citovaným oznámením byla účastníkům řízení dána lhůta 15ti dnů od obdržení toho oznámení vyjádřit se k projednávanému záměru, a dotčeným orgánům k uplatnění svých stanovisek, jinak jim podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona nebude přihlédnuto. Oznámení (veřejná vyhláška) bylo vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Břeclav a Obecního úřadu Přítluky i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V dané 15ti denní lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.
Následně měli účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu 3 denní

lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. V dané 3 denní lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V rámci celého společného řízení bylo zjištěno:

a) stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované pro společné řízení společností Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČO: 042 23 721, v 11/2020 pod zakázkovým č. 407/20 včetně dodatku, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství Jakub Luňák, ČKAIT 1004803, ověřené vodoprávním úřadem,
b) projektová dokumentace navrhuje prodloužení veřejného vodovodního řadu pro zokruhování vodovodů v ul. Dlouhá a Družstevní v obci Přítluky. Navrhovaný úsek vodovodu začíná napojením na stávající řad z LT 100 mm v ul. Dlouhá a končí napojením na stávající řad z PVC DN 80 v ul. Družstevní – podrobný popis viz výroková část,
c) na stavbu bylo vydáno vodoprávním úřadem stavební povolení č.j. MUBR 110907/2018 ze dne vyhotovení 11.07.2018, nabytí právní moci 16.08.2018. Jelikož investor stavbu v době platnosti stavebního povolení nezahájil, vodoprávní úřad vydává rozhodnutí nové.
d) v rámci společného řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené orgány: Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování – závazné stanovisko fikcí, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – závazné stanovisko č.j. KHSJM 70876/2020/BV/HOK ze dne vyhotovení 29.12.2020, Hasičský záchranný sboru JmK, ev.č.: HSBM-4-111-2/4-POKŘ-2020 ze dne vyhotovení 10.12.2020, závazné stanovisko Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, sp. zn.: 106927/2020-1150-OÚZ-BR ze dne vyhotovení 22.01.2021),
e) k předložené dokumentaci byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky apod. těchto právnických a fyzických osob: nebyly vydány,
f) k umístění záměru bylo MěÚ Břeclav vydáno závazné stanovisko územního plánování fikcí pod č.j. MUBR 19552/2021 ze dne vyhotovení 01.02.2021. Vodoprávní úřad tedy konstatuje, že předložený záměr je umístěn v souladu s vydaným závazným stanoviskem územního plánování a proto je přípustný.

Speciálního stavebního úřadu podle § 94o stavebního zákona posoudil:

1. <u>soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů:</u>
   stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
2. <u>soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:</u>
   stavba je stavbou technické infrastruktury; stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu,
3. <u>soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů:</u>
   podmínky dotčených orgánů jsou zapracovány do podmínek rozhodnutí,
   stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, kterých zájmy jsou dotčeny,
4. <u>zda je dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu:</u>
   projektová dokumentace je úplná, splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, stavba je technicky proveditelná. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace,
5. <u>zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby</u>:
   dopravní přístup je zajištěn stávající,
6. <u>účinky budoucího užívání stavby:</u>
   byl posouzen rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů, včetně ovlivnění životního prostředí, zejména vodohospodářských zájmů. Speciální stavební

úřad nezjistil v průběhu společného řízení žádné skutečnosti, jež by bránily vydat společné povolení k provedení výše popsaného souboru staveb za podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a proto bylo žádosti vyhověno, zokruhováním vodovodního řadu se zlepší podmínky pro provozování vodovodu,

g) posouzení speciálního stavebního zákona dle § 90 odst. 2) stavebního zákona: k záměru bylo vydáno závazné stanovisko dle § 96b, tedy záměr nebyl dle § 90 odst. 2) stavebního zákona posuzován speciálním stavebním úřadem,
h) lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. S navrhovaným záměrem je možno souhlasit jen za předpokladu splnění uložených podmínek a povinností. Záměr byl odůvodněn po stránce technické i po stránkách dalších, nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem. Nejsou ohrožena práva a právem chráněné zájmy jiných
i) vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: nebyly podány námitky,
j) vypořádání s vyjádřeními k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili,
k) účastníci řízení byli stanoveni podle ustanovení § 27 odst. 1, 2 a 3 správního řádu, § 94k stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona:
stavebník, vlastník stavby: Obec Přítluky
vlastník pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn: Obec Přítluky
obec, na jejímž území se má záměr uskutečnit: Obec Přítluky
osoba, která má ke stavbě, na které má být záměr uskutečněn, jiné věcné právo: Vodovody a kanalizace Břeclav a.s,
osoba, která má k pozemku, na kterém má být záměr uskutečněn, jiné věcné právo: EG. D, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., Internet4you.cz, spol. s r.o.,
osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
(účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) - parc. č. 246/2, 246/1, 318/1, 319, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 342/2, 342/1, 341, 339, 338, 337, 336, 335/1, 334/2, 334/1, 1814/15, 333, 332, 331 v k.ú. Přítluky.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ostatní poučení Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od stavebního záměru upustil, to neplatí, jestli stavba již byla zahájena. Na základě odůvodněné žádosti stavebníka, podané před uplynutím lhůty platnosti společného povolení, lze tuto lhůtu prodloužit. Podáním žádosti se staví běh lhůty společného povolení.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené

dokumentace stavebníkovi, popřípadě vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí žadateli štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
v zast. Ing. Lucia Vyrubalíková, v.r.
otisk úředního razítka

Správní poplatek 3 000,- podle položky 18 odst. 1 písm. h) – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatil stavebník dne 26.04.2021.

Přílohy:
Příloha č. 1 – výkres č. C.2 Katastrální situační výkres

přílohy pro stavebníka:
a) Ověřená projektová dokumentace díla „Přítluky - vodovod“ - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
b) Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Doručí se:

I. Na vyvěšení (úřední deska, internet) po dobu 15 dnů *(doporučeně)*

1. Městský úřad Břeclav, odbor kanceláře tajemníka – *zde*
2. Obecní úřad Přítluky, Obecní, 691 04 Přítluky

Obecní úřady se žádají o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na svých úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup **na dobu 15 dnů**. Dále se žádají o následné zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky Městskému úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí, nám. TGM 3, 690 81 Břeclav.

II. Účastnící vodoprávního řízení - *(do vlastních rukou)*

Obec Přítluky, Obecní 11, 691 04 Přítluky *zastoupen na základě plné moci*

3. Modrý Projekt s.r.o., Cibulková Michaela, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
4. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
5. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
6. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
7. Internet4you.cz, spol. s r.o., Bratislavská 847, 691 45 Podivín
8. GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

III. Účastnící vodoprávního řízení - *(veřejnou vyhláškou)*

9. vlastníci sousedních pozemků, nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno (účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) - parc. č. 246/2, 246/1, 318/1, 319, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 342/2, 342/1, 341, 339, 338, 337, 336, 335/1, 334/2, 334/1, 1814/15, 333, 332, 331 v k.ú. Přítluky

IV. Dotčené orgány *(doporučeně)*

10. Krajská hygienická stanice, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
11. Hasičský záchranný sbor JM, územní odbor Břeclav, Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav
12. MO, sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha
13. MěÚ Břeclav, OSŽP, orgán územního plánování - *zde*

Elektronický podpis - 10.6.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Lucia Vyrubalíková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 13.8.2021 09:44:20-000 +02:00